

Rozpočet č.		JKSO	
Objekt	Myčka	SKP	
Rozměry	7,6x12,4x4,4m (výška atiky)	Počet jednotek	0
Objednatel	Kubinová+partneři, s.r.o.		
Dodavatel		Platnost nabídky	
Rozpočtoval		Datum zpracování	9.10.2015
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Doprava	
Z	PSV celkem	Zařízení staveniště	0
R	M práce celkem	Provoz investora	0
N	M dodávky celkem	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN	celkem	Rezerva rozpočtu	0
HZS	0		
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Základ pro DPH		21,0 %	
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH			

Objekt :	Myčka	Rozpočet č.
Rozměry :	7,6x12,4x4,4m (výška atiky)	Propočet - dle projektu objednatele

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Ocelová konstrukce objektu - PO 15 minut					
5 Střešní plášť zateplený - hydrofólie - PO 30 minut					
7 Stěnový plášť zateplený - PUR panel					
14 Plastové prosklení - dodávka+montáž					
19 Sekční vrata - dodávka+montáž					
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Doprava	0	2,0		
Zařízení staveniště , pojištění stavby , mechanismy , režie	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				

Objekt :	Myčka	Rozpočet:
Rozměry :	7,6x12,4x4,4m (výška atiky)	Propočet - dle projektu objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Ocelová konstrukce objektu - PO 15 minut				
1	1.1	Ocelová konstrukce objektu zinkovaná - bez podlití pat sloupů	kpl	1,00		
2	1.2	Montáž	kpl	1,00		
3	1.3	Projekt ocelové konstrukce , statika , dílenská dokumentace	kpl	1,00		
		<p>Součástí dodávky je :</p> <p>kompletní ocelová konstrukce poptávaného objektu (nosný ocelový skelet včetně pomocné konstrukce pro opláštění a výplně otvorů) , statický výpočet a dílenská dokumentace , montáž konstrukce včetně montážních mechanismů (předpoklad pro přístup mechanismů ze všech stran) , finální povrchová úprava žárový zinek , doprava na místo stavby</p> <p>Součástí dodávky není :</p> <p>zámečnické výrobky jako požární žebřík , zábradlí , výlez na střechu , pomocná konstrukce pro uchycení rozvodů apod. , podlití patek sloupů (provádí dodavatel spodní stavby) , zaměření základových konstrukcí (provádí jejich dodavatel) , zemní pás</p>				
1	Celkem za	Ocelová konstrukce objektu - PO 15 minut				
Díl: 5		Střešní plášť zateplený - hydrofólie - PO 30 minut				
1	5.1	Dodávka materiálu - nosných tr. plechů (hlavní plocha) hliníkový	m2	108,38		
2	5.2	Montáž tr.plechu včetně spojovacího, klempířského materiálu	m2	94,24		
3	5.3	PD - kladečské výkresy, detaily.	kpl	1,00		
4	5.4	Dodávka a montáž souvrství - parozábrana, tepelná izolace (minerální vata 2x30 mm , polystyren 120 mm - EPS 70S 70mm + EPS 100S 50 mm) , hydroizolační folie matně šedá , tl. 1,5 mm	kpl	1,00		
		<p>Součástí dodávky je :</p> <p>zpracování kladečského plánu a statiky střešního pláště , s kompletní dodávkou souvrství střechy dle výše uvedené skladby , s montáží pláště včetně nutných mechanismů , se zhotovením klempířského lemování dle dokumentace zhotovitele , s dopravou na místo stavby</p> <p>Součástí dodávky není :</p> <p>zhotovení kanalizačních svodů , zhotovení prostupů střešním pláštěm , dodávka a montáž hromosvodu</p>				
5	Celkem za	Střešní plášť zateplený - hydrofólie - PO 30 minut				

Díl: 7		Stěnový plášť zateplený - PUR panel				
1	7.1	Dodávka materiálu - PUR panelů tl. 100 mm EW30/EI15 DP3 , barva RAL 9006 / 9010 s povrch.úpravou pro agresivní prostředí (ext./int.) ,profilace malá pilka / box (ext./int.)	m2	242,20		
2	7.2	Montáž PUR panelů včetně spojovacího, klempířského , těsnícího materiálu	m2	230,20		
3	7.3	PD - kladečské výkresy, detaily. Součástí dodávky je : zpracování kladečského plánu , kompletní dodávka PUR panelů (počítá se čistá výměra s přídatkem 1ks panelu jako rezerva) , montáž pláště včetně nutných mechanismů , kompletní spojovací a těsnící materiál , zhotovení klempířského lemování dle dokumentace zhotovitele , doprava materiálů do místa stavby Součástí dodávky není : zhotovení podezdívky , provedení prostupů	kpl	1,00		
7	Celkem za	Stěnový plášť zateplený - PUR panel				
Díl: 14		Plastové prosklení - dodávka+montáž				
1	14.1	Dodávka a montáž plastového prosklení: 5-ti komorový plastový profil; zasklení izolačním sklem DITHERM - Ug=1,1 W/m2K; celoobvodové kování; barva bílá oboustranně; rozměry viz. podklad zadavatele Součástí dodávky je : kompletní dodávka výplní otvorů dle specifikace viz výše , vypěnění montážního otvoru , olemování vnitřního obvodu plastovou lištou u haly (u administrativy se toto neprovádí - předpokládá se obklad SDK) , provedení vnějšího klempířského olemování otvorů Součástí dodávky není : provedení vnitřních parapetů	kpl	1,00		
14	Celkem za	Plastové prosklení - dodávka+montáž				
Díl: 19		Sekční vrata - dodávka+montáž				
1	19.1	Rozměr 3,7 x 3,25 m v provedení pro agresivní prostředí (nerez kování) Součástí dodávky je : stavební připravenost pro osazení sekčních vrat , dodávka a montáž sekčních vrat , rozvaděč s ovládáním v systému "mrtvý muž" (nahoru výjezd na koncový spínač , dolů ovládání na tlačítko) Součástí dodávky nejsou : provedení elektroinstalace po rozvaděč , dorazová bezpečnostní lišta , optozávora , dálkové ovladače , ovládání na indukční smyčku	ks	2,00		
19	Celkem za	Sekční vrata - dodávka+montáž				